

Santiago, 20 de Julio de 2022

**SEÑORES  
SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE  
PRESENTE**

**REF.: Respuesta resolución exenta N° 1115/2022**

### **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

Daniel Benitez Villagra, en representación de LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA. RUT 77.999.760-K, ambos domiciliados en Las Torres 474, comuna de Quilicura, Región Metropolitana, vengo presentar descargos a las observaciones del acta de resolución N°1115, recepcionada el día 11 de Julio 2022. Realizada a la Obra denominada LAGUNA DEL SOL, ubicada en Las Computas N°3738, Comuna de Padre Hurtado.

Características del proyecto:

- Viviendas de 2 pisos en albañilería.
- Área abarcada: Lote A12 y B13.
- Número de viviendas a construir: 193 viviendas total.
- Fecha de inicio: 14-06-2021
- Termino de obra: octubre 2023

### **RCA**

Proyecto se encuentra afecto a Resolución exenta N° 060-2009. De fecha 26 de enero 2009

### **MEDIDAS DE MANEJO Y MITIGACIÓN**

Medidas para el manejo y mitigación de las emisiones de material particulado generadas a consecuencia de las actividades realizadas en obra, son las siguientes:

- 1- Protección perimetral exterior para polvo en suspensión con malla raschel por calle las Computas. Esta protección perimetral se mantiene en constante mantenimiento dado el avance de la obra. (Se adjunta imagen georreferencial de protección perimetral).



- 2- Protección perimetral interior para polvo en suspensión con malla raschel ubicada en sector A12a, deslinde de obra con sector habitado. Esta protección perimetral se mantiene en constante mantenimiento dado el avance de la obra. (Se adjuntan 3 imágenes georreferenciales de protección perimetral).





- 3- Camiones salen encarpados desde el interior de la obra, protegiendo la carga para prevenir caída de ésta y polución durante el traslado. (Se adjunta imágenes georreferenciales)



- 4- Para prevenir la acumulación de tierra y barro al exterior de la obra, se encuentra el sector de lavado de ruedas tanto para camiones como maquinaria. (Se adjunta imagen georreferencial).



- 5- Utilización de camión aljibe de manera constante al interior de la obra para mitigar la polución generada por la operación del proyecto. (Se adjunta imagen georreferencial).





- 6- Recorrido de camión aljibe por el exterior de la obra para mitigar la polución generada del interior de la obra para disminuir la contaminación de los sitios aledaños al proyecto. (Se adjunta imagen georreferencial).





Agregar descripción

Martes, 19 de julio de 2022, 12:09

[Ajustar](#)

IMG\_4944

Apple iPhone XR

HEIF

Cámara posterior — 26 mm f1.8

12 MP • 4032 × 3024 • 2 MB

ISO 25

26 mm

0 ev

f1.8

1/2257 s



## **ANTECEDENTES ADICIONALES**

a)- Para minimizar el impacto sobre el componente medio ambiental aire, durante la fase de construcción, se establece una velocidad máxima de circulación de 20KM/H. (Se adjunta imagen georreferencial de señalética instalada en obra).



Agregar descripción

Miércoles, 20 de julio de 2022, 12:54

[Ajustar](#)

IMG\_4983

Apple iPhone XR

HEIF

Cámara posterior — 26 mm f1.8

12 MP • 3024 × 4032 • 1,5 MB

ISO 25

31 mm

0 ev

f1.8

1/4274 s



b)- La obra cuenta con compras periódicas de malla raschel para la utilización de ésta en las protecciones perimetrales tanto interior como exterior para la mitigación de polvo. (Se adjunta al correo a modo referencial algunas órdenes de compra correspondientes al período 2021 y 2022).

c)- Se mantiene registro de humectación periódica de camión aljibe, el cual, transita tanto por el exterior como interior del proyecto. (Se adjunta al correo registro referencial de los meses de mayo y junio 2022).

d)- La obra cuenta con órdenes de compra mensuales con la empresa REGEMAC para retiros de escombros, los cuales disponen de encarpados correspondientes. (Se adjunta al correo de manera referencial, órdenes de compra de los meses de marzo, mayo y junio del 2022).

Esperando tener una buena recepción, se despide.



**DANIEL BENITEZ VILLAGRA**  
GERENTE DE PROYECTO  
Lo Campino Constructora Limitada  
RUT 77.999.760-K