

GASTOS EN SISTEMAS DE HUMECTACION PLANTA

Modificación de humectación en 2741 y 2719, costos asociados a esa instalación, mano de obra \$ [REDACTED] y materiales \$ [REDACTED], según siguiente detalle:

	ACTIVIDAD	TIEMPO	HH	VALOR HH	TOTAL \$
1	Fabricación arco de humectación	3 Horas	3	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Fabricación porta aspersores	1 Hora	1	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Fabricación soportes (x2) arco humectación	1 Hora	1	[REDACTED]	[REDACTED]
4	Pintura estructural general	0,5 Horas	1	[REDACTED]	[REDACTED]
5	Instalación arco de humectación (Terreno)	1 Hora	2	[REDACTED]	[REDACTED]
6	Instalación de fittings (arranques) de PVC (Terreno)	1 Hora	2	[REDACTED]	[REDACTED]

MATERIAL	CANT.	VALOR \$	TOTAL
Cuerpo para Boquilla	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Boquilla punta Amarilla	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Cinta Teflon 3/4	2	[REDACTED]	[REDACTED]
Codo PVC 20mm 90°	8	[REDACTED]	[REDACTED]
Conector Hilo Tubo 1/2	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Copla PVC 20 MM	10	[REDACTED]	[REDACTED]
Tubing Polietileno 1/2	5	[REDACTED]	[REDACTED]
Tubo PVC 20MM X 6MT	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Válvula Solenoide 3/4	2	[REDACTED]	[REDACTED]
Buej Reductor 25 x 20mm	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Válvula de Bola Paso 1/2	3	[REDACTED]	[REDACTED]
TE PVC 20mm	3	[REDACTED]	[REDACTED]
Terminales PVC 20mm x 1/2 HE	2	[REDACTED]	[REDACTED]
Terminales PVC 25mm x 3/4 HE	3	[REDACTED]	[REDACTED]
Bushing Reductor Rosca 1/2 x 1/4	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Angulo 50 x 50 x 6MT	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Acero Plano 8x75x6mt	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Pintura Amarilla	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Perno 1 1/2" x 1/2	8	[REDACTED]	[REDACTED]
Brocha 1/2 x 2"	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Tuerca Hexagonal 1/2	8	[REDACTED]	[REDACTED]
Golillas Planas 1/2	16	[REDACTED]	[REDACTED]
Aspersor de humectación	4	[REDACTED]	[REDACTED]


 R. BARRERA

