

INFORME ASFALTADO CAMINO DE ACCESO

El acceso a las propiedades mineras es por un camino asfáltico de 7 m de ancho de 1446.22 m de extensión y una correcta demarcación en el eje central y líneas continuas de borde en ambos laterales del camino, el cual permite que el flujo vehicular tenga dos direcciones.

Los primeros 916 m se encuentran colindante a un cerco y un camino particular sin tratamiento propiedad de la comunidad de ancho aproximado de 5 m, seguidamente a este se encuentran las viviendas de la comunidad. A los 916 m se llega al paso del Canal Cogotí y desde ese punto en dirección a las faenas mineras no se cuenta con comunidades vecinas.

La base del camino asfáltico tiene un espesor de 0.15 m, el área de imprimación asfáltica es de 9910 m² y la calzada presenta un espesor de 0.09 m de carpeta asfáltica $\frac{3}{4}$ " TP TIPO MOP.

Para la construcción del camino asfáltico la inversión privada del Titular ha sido el monto neto de \$ 136.729.600 y la ejecución de la obra fue realizada por la Constructora de Pavimentos, Asfálticos BITUMIX S.A. La fecha de inicio de obra fue el 04/10/2017 y la finalización el día 12/01/2018.

La demarcación de la línea central y de borde se realizó el día 17 y 18 de enero del 2018 con la Empresa Line Vial por un monto neto de \$ 2.201.914

Las siguientes figuras evidencian el asfaltado existente.



Imagen 1 Línea amarilla identifica el sector Asfaltado



Imagen 2 Vista desde el Paso Canal Cogotí hacia la Faena



Imagen 3 Vista desde el Paso Canal Cogotí hacia la Ruta D-605



Imagen 4 Vista desde el ingreso faena (Garita - Ruta D-605) a Faena Minera

Agradezco su atención al presente documento.

Atentamente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned above a horizontal line.

Antonio Cruz Castillo
Ingeniero de Minas
RUN 25.672.471-5