

COFAMA S.A.
RUT: 77.605.400-3
José Ananías 207-A, Macul, Santiago, Chile
Teléfono +562 2448 9820



Oferta Económica

Elecnor
Rafael Plata Dominguez

Presupuesto	13879	Emisión:	20-10-2021	Fono:	
Proyecto	Barreras acústicas Sub Estación Eléctrica Ancoa	Vencimiento:	19-11-2021	Versión:	E
	Celeo Redes				
Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario (UF)	Total (UF)
1	Paneles Acústicos PAC-SG-MCH-100	2.329	m2		
	Paneles Acústicos PAC-SG-MCH-100, 100 mm espesor. Terminación paneles: Acero galvanizado con pintura acrílica 25 µm, color blanco. Aislamiento Acústico Rw37 Resistencia al Fuego Paneles: EI 120 (UNE-EN-13501-2:2004)				
2	Estructura de acero galvanizada	55.000	Kg		
	Columnas IPE240 con placa de soportación según cálculo. Costaneras 125 x 50 x 15 x 3 Perfiles Z" para unión y alineamiento de paneles Perfiles para conexiones menores Todo galvanizado en caliente				
3	Portón Acústico PO-Rw35	1	Unidad		
	Dimensiones Generales 4000 x6000 mm Sistema de 2 hojas, con apertura de abatir Marco y hojas portón de acero galvanizado en caliente Esquema Pintura HardTop Flexi, espesor 4 mills seco 1 Puerta acústica peatonal PA-900 Rw 35 inserta Sellos acústicos perimetrales 1 Cerradura Portón, tipo frigorífico con pulsador antipánico 1 Cerradura Portón, tipo espñoleta				
4	Transporte Stgo - Colbún	1	Gl.		
	Transporte estructura de acero Transporte Paneles Acústicos				

COFAMA S.A.

RUT: 77.605.400-3

José Ananías 207-A, Macul, Santiago, Chile

Teléfono +562 2448 9820

**Oferta Económica****Elecnor****Rafael Plata Dominguez****Presupuesto**

13879

ProyectoBarreras acústicas Sub Estación Eléctrica Ancoa
Celeo Redes**Emisión:**

20-10-2021

Vencimiento:

19-11-2021

Fono:**Versión:**

E

5	Servicio de Montaje	1	Gl.			
	Plazo 3 meses 1 Administrador de Obra 1 Asesor Prevención de Riesgos 2 Supervisores de Terreno 8 Maestros de Primera. Acreditación del equipo (Exámenes, Charlas, Traslados) Habilitación y Deshabilitación de la Instalación Faenas Operación Instalación Faenas por 3 meses Grúa 30 Ton. Grúa montacarga permanente Arriendo 3 Camionetas Elementos de protección Personal Máquinas y herramientas Estadía y alimentación 3 meses Subidas y bajadas del personal					

Valor Total Neto

CLP \$

IVA 19%

CLP \$

Total Bruto Suministro

CLP \$

Plazos

Planos Aprobación: 15 días hábiles

Fabricación: 80 días hábiles (desde aprobación planos)

Montaje: 60 días hábiles

Plazos rigen desde la recepción de Orden de Compra

Exclusiones

Ingeniería de detalle

Calculo estructural

Topografía

Excavación, emplantillado y obras civiles en general

Conexiones a malla de tierra

Recubrimientos superficiales distintos a los cotizados

Cualquier ítem no especificado

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Patricio San Martín", enclosed within a circular scribble.

Forma de Pago

20 % anticipo

80 % mediante estados de pago mensuales según avance

Pago a 30 días emisión factura

Patricio San Martín

Gerente Comercial

Silentium, Ingeniería del Silencio