

COFAMA S.A.
RUT: 77.605.400-3
José Ananías 207-A, Macul, Santiago, Chile
Teléfono +562 2448 9820



Oferta Económica

Celeo Redes
Omar Villalobos

Presupuesto	14918	Emisión:	20-10-2021	Fono:	
Proyecto	Barrera Acústica Sub Estación Eléctrica Ancoa Receptor R4	Vencimiento:	19-11-2021	Versión:	A

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario (UF)	Total (UF)
1	Paneles Acústicos PAC-SG-MCH-100	3.600	m2		
	Paneles Acústicos PAC-SG-MCH-100, 100 mm espesor. Terminación paneles: Acero galvanizado con pintura acrílica 25 µm, color blanco. Aislamiento Acústico Rw37 Resistencia al Fuego Paneles: EI 120 (UNE-EN-13501-2:2004)				
2	Estructura de acero galvanizada	60.750	Kg		
	Columnas IPE240 con placa de soportación según cálculo. Costaneras 125 x 50 x 15 x 3 Perfiles Z" para unión y alineamiento de paneles Perfiles para conexiones menores Todo galvanizado en caliente				
3	Transporte Stgo - Colbún	1	Gl.		
	Transporte estructura de acero Transporte Paneles Acústicos				
4	Servicio de Montaje	1	Gl.		
	Plazo 3 meses 1 Administrador de Obra 1 Asesor Prevención de Riesgos 2 Supervisores de Terreno 8 Maestros de Primera. Acreditación del equipo (Exámenes, Charlas, Traslados) Habilitación y Deshabilitación de la Instalación Faenas Operación Instalación Faenas por 3 meses Grúa 30 Ton. Grúa montacarga permanente Arriendo 3 Camionetas Elementos de protección Personal Máquinas y herramientas Estadía y alimentación 3 meses Subidas y bajadas del personal				

Valor Total Neto	UF \$	
IVA 19%	UF \$	
Total Bruto Suministro	UF \$	

Plazos
Planos Aprobación: 15 días hábiles
Fabricación: 80 días hábiles (desde aprobación planos)

COFAMA S.A.

RUT: 77.605.400-3

José Ananías 207-A, Macul, Santiago, Chile

Teléfono +562 2448 9820



Oferta Económica

Celeo Redes

Omar Villalobos

Presupuesto

14918

Emisión:

20-10-2021

Fono:

Proyecto

Barrera Acústica Sub Estación Eléctrica Ancoa

Vencimiento:

19-11-2021

Versión:

A

Receptor R4

Montaje: 60 días hábiles

Plazos rigen desde la recepción de Orden de Compra

Exclusiones

Ingeniería de detalle

Calculo estructural

Topografía

Excavación, emplantillado y obras civiles en general

Conexiones a malla de tierra

Recubrimientos superficiales distintos a los cotizados

Cualquier ítem no especificado

Forma de Pago

20 % anticipo

80 % mediante estados de pago mensuales según avance

Pago a 30 días emisión factura

Patricio San Martín
Gerente Comercial
Silentium, Ingeniería del Silencio