

**Sr.
Daniel Moreno
Pesquera Camanchaca
TOMÉ**

San Pedro de la Paz, noviembre 12 de 2014
PC-007-11-14

Estimado señor:

De acuerdo con lo solicitado, a continuación presento detalles de servicio requerido:

1. Servicio

Suministro de Tratamientos Acústicos para Planta de Salmones Tomé, según Informe Técnico ACUS I-058-14

2. Características

○ Suministro de Paneles Aislantes para Pantallas Acústicas en Equipos Cámara 0 (27m²), Condensadores de Techo (57,5m²) y Reforzamiento de Sala Generador Caterpillar (46m²), a base de Plancha metálica galvanizada lisa 0,8mm, Lana de Vidrio con velo 50mm, Plancha perforada galvanizada en frío 0,8mm. (No incluye estructuras de soporte)

Costo: \$7.860.000

Plazo de Entrega: 10 días hábiles

○ Suministro de Paneles Fonoabsorbentes para paredes de Sala de Máquinas (137m²), a base de Lana de Vidrio con velo 50mm, Plancha perforada galvanizada en frío 0,8mm (No incluye estructura de soporte)

Costo: \$8.240.000

Plazo de Entrega: 15 días

○ Suministro de Celosías Acústicas AT=20dB para Entrada de Aire Sala de Máquinas (5m²) y Condensadores de Techo (2,5m²)

Costo: \$2.402.000

Plazo de Entrega: 10 días

○ Suministro de 6 *Baffles* de 1x1m y 4 *Baffles* 3x3m para Entrada y Salida de Aire, a base de Lana de Vidrio con velo, esp. 200mm, con plancha perforada galvanizada en frío 0,8mm.

Costo: \$1.965.000

Plazo de Entrega: 8 días



**ALEJANDRO MONSALVE M.
INGENIERO ACUSTICO UACH**