

INFORME TECNICO DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS ACUSTICOS



1.-Levantamiento maquinarias y herramientas utilizadas en proceso productivo

Una de las actividades de nuestra empresa es la fabricación de productos de hormigón vibrados. Productos como adocretos, soleras, placas, postes, etc.

Los equipos que intervienen en el proceso productivo son las mesas vibradoras, betonera donde se elabora la mezcla de hormigón y los moldes metálicos que dependen de los elementos que se fabriquen. Otros equipos o herramientas no intervienen en nuestras labores de producción o si lo hacen son por temas específicos o puntuales pero no forman parte del ciclo de producción de nuestros elementos.



Mesa vibradora N°1



Mesa vibradora N°2



Mesa vibradora N°3




Betonera



Moldes metálicos

Las mesas vibradoras y betonera constan de puntos de engrases definidos en su fabricación y se engrasan una vez a la semana, los días viernes al concluir la jornada de fabricación.

El proceso productivo considera la operación de la betonera y una mesa vibradora, no se trabaja con más de una mesa en paralelo por temas de espacio, operarios, etc. La elección de la mesa que se utiliza (ya sea la mesa N° 1, 2 o 3) depende de los elementos a fabricar y de los espacios disponible en la cancha de secado donde se vacían los moldes.



Elementos ya vaciados en cancha de secado.



Es importante mencionar en este informe que durante este año 2021 nuestra empresa ha invertido en equipos consistentes en una mesa vibradora nueva adquirida en el mes de Marzo y una betonera adquirida en el mes de Junio con el fin de renovar equipos por el desgaste propio de las labores en las cuales se utilizan y así, entre otros puntos disminuir también ruidos provenientes del desgaste de coronas, piñones, engranajes, en el caso de la betonera y problemas asociados a desgaste en las mesas vibradoras que pueden producir rotura de rodamientos y quebraduras de uniones entre partes soldadas lo cual puede generar un ruido excesivo mayor al operar con normalidad.

Por lo mismo se adjuntan las facturas de compra de estos dos equipos como respaldo de lo anteriormente descrito.





ARMAQSUBIRI S.A.

a r m a q Importación Venta Alquiller de Maquinarias y Equipos de Construcción

Longitudinal Sur Km 90 N° 355 Lote 2-Olivar

Teléfono: (56-2) 273 57 45

Sucursal Amatista # 671,La Chimba , Antofagasta Arturo Prat # 548 203 , Antofagasta Sucursal Los Carpinteros # 1070, B.Industrial , Coqu Sucursal Los Carpineros # 8667 , P. Britis Corp. RUT: 76.757.110-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 23.885

	Sucursal Los Carpinte Sucursal Los Canteros	ros # 1070, B.Industrial , s # 8667, La Reina ,Santia	Coquimbo ago	S.I.I. F	RANCA	AGUA			
Razón son	ial INVERSIONES SANTA AMANDA LTDA								
Direcci		TA 41 PARCEL A 4 SITIO 17 RELL AVIOTA							
Comuna / Clud				Fecha					
G	INVERSIONES Y CONSTRUCCION				01/06/2021				
Despac				Forma de pago	Iransf	Transferencia Electróni			
	Guías		Órdenes	de Compra					
		Referencias							
Otras Referenci	as nº 0, del 01/06/2021 MATRICULA C-375/								
Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto			
	6001 - BETONERA 500 LT TRIF 380V 2HP 6004 - LS500 MOTOR 3HP ELECT 220V		1.789.999	89.500	5%	1.700.49			
			27						
数と 100分配子があたとなりがあるようではない。100分配子のおおからからないである。100分配の 100分配					SUBTOTAL				
Son dos millones veintitres mil			eintitres mil	EXENTO					
quinie		quinientos noventa	ntos noventa y cinco pesos		NETO	1.700.499			
					19%	323.095			
						2.023.595			

Timbre Electrónico SII


Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Nombre	RUT	Recinto	Fecha	Firma	
	El acuse de recibo que se declara en es acredita que la	rt. 5" de la Ley 19.983,			



Documento Electrónico Recibido






También es importante señalar en este informe que en el radio en el cual nos encontramos, funcionan otras empresas de rubros similares al nuestro, tal como lo señalan las imágenes a continuación:









En lo que respecta a los ruidos que originan nuestras labores, las medidas a adoptar las

comenzamos de manera inmediata y corresponden a lo siguiente:

-Construcción de 03 casetas para aislar las tres principales fuentes que originan el ruido,

es decir, las mesas vibradoras. Estas casetas serán construidas mediante tabiques de

madera de 2x3, revestidos en su exterior con planchas de madera aglomerada del tipo

OSB e=15,1 mm. En su interior el revestimiento de muros corresponderá a planchas de yeso cartón de 15 mm de espesor y en cielos revestimientos de plancha de yeso cartón de

10 mm de espesor. Como aislante acústico se utilizará el producto Fisiterm el cual es un

10 mm de espesor. Como disiante acustico se utilizara el producto risiterm e

excelente absorbente acústico entre otras de sus propiedades.

Estos trabajos se encontrarán concluidos en un plazo aproximado de 4 semanas

considerando el inicio de los trabajos el día 01 de Octubre de 2021.

Lamentablemente la contingencia, la escasez de la mano de obra y el quiebre de stock de

algunos materiales en el mercado no nos permiten acortar los tiempos de construcción

de las soluciones indicadas.

De igual manera se realizará la construcción de un cierre en el perímetro del terreno que

enfrenta las viviendas vecinas del cual se está estudiando la solución técnica y más factible

en cuanto a tiempo a fin de tener estos trabajos concluidos durante la primera semana del

mes de noviembre.



Se adjunta fotografía con el avance de los trabajos al día de hoy 06-10-2021



FRANCISCO ROJAS R.

Ing. Constructor

Francisco Javier Rojas Rojas

14.903.378-5

Ingeniero Constructor

I.S.A. Ltda.

Fono: +56985027913.

E-mail: isa.vibrados@gmail.com