

# ALTO MAIPO SpA

## PROPUESTA PIRCAS, ESCARIFICADO Y LETREROS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE VEGAS

### Propuesta Pirca:

- Se instalarán 2 pircas en el camino existente con el fin de cortar el camino que se acerca a las Vegas EY-5.
- Dimensiones de las pircas:
  - Pirca 1: 20 metros de largo x 1 metro de alto x 1 metro de ancho.
  - Pirca 2: 7 metros de largo x 1 metro de alto x 1 metro de ancho.

Costo Total Presupuestado: 5.000.000 pesos.

### Propuesta Escarificado de camino existente:

- Se removerá el material superficial del camino existente ubicado entre las 2 pircas proyectadas, con el fin de recuperar los suelos de esa zona alejada a la Vega EY-5. La superficie a escarificar es de 1200 m2 aprox.

Costo Total Presupuestado: 2.000.000 pesos.

### Propuesta Letreros:

- Se reemplazarán las 5 señaléticas instaladas en marzo del 2016 por señaléticas metálicas y de mayor tamaño, además se incorporarán 2 señaléticas más, que se ubicarán en la zona de las Pircas.
- En cada zona de protección de Vega o Zona donde se encuentre una Vega, se instalará señalética de Protección, estas se instalarán en:
  - Vega EE-1: Se instalarán 4 letreros de Protección. (Cerca Sifón Estero Manzanito).
  - Vega EY-5: Se instalarán 4 letreros de Protección. (Cerca de Portal V5).
  - Vega EY-1: Se instalarán 2 letreros de Protección. (Cerca Puente El Yeso).

Costo Total Presupuestado 17 Letreros: 10.000.000 pesos: